



TERC-ETALON
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ
ÉS -KIÍRÓ PROGRAMRENDSZER

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Tárgy: Orvosi rendelő vizesblokk felújítása
Ajánlatkérő: Balatonrendes Község Önkormányzata
8255 Balatonrendes, Fő u. 1.
Ajánlattevő: Csécs és Társa Bt.
8253 Révfülöp, Káli út 36.

Révfülöp, 2015.06.03.

CSÉCS ÉS TÁRSA Bt.
8253 Révfülöp, Káli út 36.
Adószám: 20236322-2-19
Bank: 73200134-11202457

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

2015 JÚN. 09



ADATOK

Költségvetés neve: Balatonrendes Orvosi Rendelő

Leírás:

Fájlnév: Balatonrendes_Orvosi_Rendelo_FEDLAP.pdf

Utolsó módosítás: 2015.06.03 15:55:36

Költségvetés jellege: új

Adattárverzió: 2015.04.01

Költségvetés azonosítója: ID64336

Tételek száma: 26 db

VÉGÖSSZEG: 1 861 115 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

<i>Ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
1	Építmény közvetlen költségei	731 362	734 083
2.1	ÁFA vetítési alap	1 465 445	
2.2	ÁFA	27%	395 670
3	A munka ára (HUF)	1 861 115	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

<i>Ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
21	Irtás, föld- és sziklamunka	28 000	7 200
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	14 250	8 100
36	Vakolás és rabilolás	22 842	87 480
42	Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	183 618	295 765
44	Asztalosszerkezetek elhelyezése	64 200	22 428
47	Felületképzés	90 000	63 000
71	Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	20 000	12 150
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	153 998	69 120
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	154 454	168 840
Összesen (HUF)		731 362	734 083

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.2 (ÖN) Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe	1 db	28 000	0	28 000	0
2	21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	4 m ³	0	1 800	0	7 200
Munkanem összesen (HUF)					28 000	7 200

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-011-1.1.1.1.1.1 Nyllás befalazás				
	1,50 m2	9 500	5 400	14 250	8 100
Munkanem összesen (HUF)				14 250	8 100

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	36-000-1.1.1 (ÖN)	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs					
		48,60 m2	0	360	0	17 496	
2	36-001-1.1.1-0550030 (ÖN)	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban, Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal					
		48,60 m2	470	1 440	22 842	69 984	
Munkanem összesen (HUF)						22 842	87 480

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból				
	15,50 m2	0	1 260	0	19 530	
2	42-000-5.2.1	Fali csempe bontása				
	48,60 m2	0	1 440	0	69 984	
3	42-022-1.1.1.1.1.2-0212002 (ÖN)	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel, LB-Knauf GARANT/Garancia ragasztó, EN 12004 szerinti C1T minősítéssel, fagyálló, nagy szilárdságú, Cikkszám: K00617211 LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00625***				
	15,50 m2	2 798	2 880	43 369	44 640	
4	42-012-1.1.1.1.1.2-0212001 (ÖN)	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel, LB-Knauf BASIS/Bázis ragasztó, EN 12004 szerinti C1T minősítéssel, beltéri-fagyálló lapokhoz, Cikkszám: K00617011 LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00625***				
	51,60 m2	2 718	3 132	140 249	161 611	
Munkanem összesen (HUF)				183 618	295 765	

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-002-1.1.1	Egyedi 60*60 cm műanyag bukó-nyíló ablak elhelyezése				
		3 db	15 200	4 968	45 600	14 904
2	44-002-1.1.2	Egyedi 90*50 cm műanyag bukó-nyíló ablak elhelyezése				
		1 db	18 600	7 524	18 600	7 524
Munkanem összesen (HUF)					64 200	22 428

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-011-1.1.1.1				
	Glettelés, belső festés. Anyag+díj				
	1 kft	90 000	63 000	90 000	63 000
Munkanem összesen (HUF)				90 000	63 000

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-010-1.4.2 (ÖN)				
	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, izzós kivitelben energiatakarékos (vagy vegyes) fényforrással, becsavarozható kompakt fénycsővel (E14, E27)				
	5 db	4 000	2 430	20 000	12 150
Munkanem összesen (HUF)				20 000	12 150

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-001-1.1.1.1.1.2-0314531	Új vízvezeték rendszer kiépítése 5 rétegű csővel				
	1 klt		50 000	30 600	50 000	30 600
2	81-000-1.1.1	Alföldi Bázis mélyöblítésű WC hátsó kif. fehér 40310001				
	3 db		8 650	4 500	25 950	13 500
3	81-000-1.1.2	HL 204 WC LEFOLYO CSATL. ELTOLT				
	3 db		3 247	540	9 741	1 620
4	81-000-1.1.3	LAGUNA WC TARTÁLY STOPPOS FEHÉR				
	3 db		5 927	1 260	17 781	3 780
5	81-000-1.1.4	MKW KADETT WC ÜLŐKE MŰANYAG ZSANÉROS				
	3 db		2 575	1 980	7 725	5 940
6	81-000-1.2.2	40X60 ÉLCSISZOLT TÜKÖR				
	2 db		1 941	1 800	3 882	3 600
7	81-000-1.2.3	TORK FOLYÉK.SZAPPAN ADAGOLÓ 1L S1 560008				
	2 db		7 290	1 530	14 580	3 060
8	81-000-1.3.1.1	TORK HAJTOGATOTT WC PAPIR ADAG.T3 456000				
	3 db		8 113	1 620	24 339	4 860
9	81-000-1.3.1.2	Fischer SKL M K tükörrögztő blisztor 45490				
	2 db		0	1 080	0	2 160
Munkanem összesen (HUF)					153 998	69 120

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-001-3-0114760 ALFÖLDI MOSDÓ 53X44 FE. 6006 3301 2 db	13 350	3 600	26 700	7 200
2	82-001-3-0114761 VIEGA MOSDÓ BURASZIFON KR. 5/4" 100674 2 db	3 105	1 800	6 210	3 600
3	82-001-3-0342792 TREND PLUS MOSDÓCSAPTELEP 150-1551-00 2 db	11 772	2 520	23 544	5 040
4	82-011-1.1.1.1.1-0240052 A meglévő központi fűtés rendszer szétválasztása, oly módon, hogy az orvosi rendelőt külön lehessen fűteni. 1 klt	98 000	153 000	98 000	153 000
Munkanem összesen (HUF)				154 454	168 840